

8.4 緑

8.4.1 調査事項

調査事項は、表 8.4-1 に示すとおりである。

表8.4-1 調査事項

区 分	調査事項
ミティゲーションの実施状況	<ul style="list-style-type: none"> ・緑化計画は、江東区みどりの条例における緑化基準（地上部緑化面積約50,000m²、接道部緑化延長約1,170m）を満たす地上部緑化約82,000m²、接道部緑化約1,280mとする計画としている。 ・辰巳の森海浜公園との連続性を確保し、高木、中木等を植栽する計画としている。 ・植栽樹種は、辰巳の森海浜公園に生育している樹種を参考として、既存公園部分との調和や連続性を意識し、風景に変化を与える計画地に適した樹種を選定する計画としている。 ・計画地の北側及び東側の緑地帯はマウンドを設け、現状の平坦な風景に大きな変化を与えるほか、建築物の足元をマウンドによりカバーし、緑による周辺に優しい風景をつくりあげる計画としている。 ・周辺に広がる豊かな緑などの自然が感じられるよう、計画地南側には辰巳の森海浜公園とともに一体的な空間としてやすらぎのある場をつくり出す計画としている。 ・既存樹木については伐採予定であるが、樹木の状況を確認した上で、移植等について検討する。

8.4.2 調査地域

調査地域は、計画地とした。

8.4.3 調査手法

調査手法は、表 8.4-2 に示すとおりである。

表8.4-2 調査手法

調査時点		調査事項
		工事の終了後とした。
調査期間	ミティゲーションの実施状況	工事の終了後の適宜とした。
調査地点	ミティゲーションの実施状況	計画地とした。
調査手法	ミティゲーションの実施状況	現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とした。

8.4.4 調査結果

(1) 調査結果の内容

1) ミティゲーションの実施状況

ミティゲーションの実施状況は、表 8.4-3 に示すとおりである。なお、緑に関する問合せはなかった。

表8.4-3 ミティゲーションの実施状況

ミティゲーション	実施状況
<ul style="list-style-type: none"> 緑化計画は、江東区みどりの条例における緑化基準（地上部緑化面積約 50,000m²、接道部緑化延長約 1,170m）を満たす地上部緑化約 82,000m²、接道部緑化約 1,280m とする計画としている。 	<p>既存部（計画地以外の辰巳の森海浜公園）以外の計画地の緑化は大会開催後に実施することから、緑化面積については、今後のフォローアップ報告書（大会開催後）において明らかにする。なお、計画では地上部緑化約81,461m²、接道部緑化約1,173mを行う予定である。</p>
<ul style="list-style-type: none"> 辰巳の森海浜公園との連続性を確保し、高木、中木等を植栽する計画としている。 	<p>緑化の大部分は大会開催後に実施することから、植栽の状況については、今後のフォローアップ報告書（大会開催後）において明らかにする。</p>
<ul style="list-style-type: none"> 植栽樹種は、辰巳の森海浜公園に生育している樹種を参考として、既存公園部分との調和や連続性を意識し、風景に変化を与える計画地に適した樹種を選定する計画としている。 	<p>緑化の大部分は大会開催後に実施することから、植栽樹種や配置の状況については、今後のフォローアップ報告書（大会開催後）において明らかにする。</p>
<ul style="list-style-type: none"> 計画地の北側及び東側の緑地帯はマウンドを設け、現状の平坦な風景に大きな変化を与えるほか、建築物の足元をマウンドによりカバーし、緑による周辺に優しい風景をつくりあげる計画としている。 	<p>緑化の大部分は大会開催後に実施することから、緑化や地形の状況については、今後のフォローアップ報告書（大会開催後）において明らかにする。</p>
<ul style="list-style-type: none"> 周辺に広がる豊かな緑などの自然が感じられるよう、計画地南側には辰巳の森海浜公園とともに一体的な空間としてやすらぎのある場をつくり出す計画としている。 	<p>緑化の大部分は大会開催後に実施することから、辰巳の森海浜公園の既存樹木との連続性の状況については、今後のフォローアップ報告書（大会開催後）において明らかにする。</p>
<ul style="list-style-type: none"> 既存樹木については伐採予定であるが、樹木の状況を確認した上で、移植等について検討する。 	<p>計画地南側の既存樹木のソメイヨシノの6本については、平成29年1月に、辰巳の森海浜公園の南西に位置する辰巳の森緑道公園の遊具広場周辺（図8.2-1（p.48参照））に、生育に必要な生育基盤を確保し、移植（写真8.4-1）を行い、地域としての緑の量の確保に努めた。</p>



写真 8.4-1 移植後の状況（サクラ）